

表九〇八～一 單芯電纜裝設於地下管路之安培容量

額定 電壓 (V)	標稱截面積 (mm ²) 安培容量 (A) 管路數	8	14	22	30	38	50	60	80	100	125	150	200	250	325	400	500
		601 - 5,000	3孔管路每孔1條	80	104	135	176	202	231	264	301	345	379	406	461	564	632
	6孔管路每孔1條	71	93	120	155	176	201	228	260	296	325	347	391	475	532	589	682
	9孔管路每孔1條	68	87	112	145	165	188	213	242	275	301	321	362	438	490	541	625
5,001 - 35,000	3孔管路每孔1條					202	231	262	298	340	372	398	450	546	613	680	786
	6孔管路每孔1條					176	200	226	256	290	317	338	380	458	511	565	649
	9孔管路每孔1條					163	186	210	238	268	293	312	350	421	468	516	594

註：1. 本表依土壤溫度 20℃，土壤熱阻係數(RHO) 90℃-cm/watt 為準。
2. 本表依導線絕緣物最高容許溫度 90℃，負載因數 100% 為準。